ÖHMANS

Anbud 501 **Ljusdal 2022 10 19**

Angående takbyte lada.

Vi erbjuder oss att utföra arbeten enligt bifogad kundkalkyl till en kostnad av:

Etthundrasextiofemtusenkronor / 145,000: -/ Kronor exkl mervärdesskatt.

Förfrågan med anledning av detta anbud besvaras av Per Jonas Svensson 070-6325087

Ljusdal 2022 10 19

Med vänlig hälsning

L ÖHMANS BYGG AB

Magnus Wallin

Kundkalkyl [BDT-innehåll]

Projektkod	Projektbenämning	Ort	Beställare		
Projekt1	221013; PJS Syllring mm lada 10x5	Sveg			
Urval		Datum	Räknat	Kontrollerat	Sida
		2022-10-19			1

BD	Benämning	Mängd	Enhet	Anmärkning
	Etalering	1,0	st	
	Ställning	120,0	m2	
	Träfiberskiva tj=3.2 hård board	100,0	m2	
	Ströläkt för takpannor 25x38, s600	100,0	m2	
43	Taktäckning / överläggsplåt	100,0	m2	
43	*Pannplåt*	*100,0*	*m2*	
43	*Kondensbehandling plåt tg TRP 20*	*100,0*	*m2*	
43	*Bärläkt 45x70, s500*	*100,0*	*m2*	
44	Vindskiva + plåtbeslag	20,0	m1	
49	*Vindskivebeslag, klb=200, metall. stålplåt (UE)*	*20,0*	*m1*	
44	*Vindskiva 22x145*	*20,0*	*m1*	
44	*Vindskiva 22x170*	*20,0*	*m1*	
44	*Trekantläkt 38x38*	*20,0*	*m1*	
44	*Stödregel för vindskiva 45x45*	*20,0*	*m1*	